Destinatário

ISR-52-414/86
UP-AC PRES. VARGAS
DRT/RJ

Indicadores IBGE

IBGE

Indicadores IBGE

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

janeiro 1997

Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso

Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento
Antonio Kandir

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA - IBGE

Presidente do IBGE
Simon Schwartzman

Diretor de Planejamento e Coordenação
Nuno Duarte da Costa Bittencourt

ÓRGÃOS TÉCNICOS SETORIAIS

Diretor de Pesquisa
Lenildo Fernandes Silva

Diretor de Geociências
Trento Natali Filho

Diretor de Informática
Fernando Elyas Nobrega Nasser

Centro de Documentação e Disseminação
David Wu Tai

UNIDADE RESPONSÁVEL

Diretoria de Pesquisas

DEPARTAMENTO DE ÍNDICE DE PREÇOS
Márcia Maria de Mello Quintslr

EQUIPE DE REDAÇÃO

Redator: **Luiz Fernando de Oliveira Fonceca**

Colaboradores: **Sandra Lúcia Sá dos Reis**
Fátima Thereza Sannuto Louro

SUMÁRIO

NOTA EXPLICATIVA 3

COMENTÁRIOS 4

TABELAS 5

NOTA EXPLICATIVA

O SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, foi implantado pelo BNH - Banco Nacional da Habitação, em 1969.

A produção dos resultados é realizada, mensalmente, pelo IBGE. A manutenção de sua base técnica de engenharia, base cadastral de coleta e métodos de produção, é uma competência conjunta do IBGE e da CEF - Caixa Econômica Federal.

As séries mensais de custos e índices referem-se ao custo do metro quadrado de uma construção no canteiro de obras, considerando-se os materiais e mão-de-obra (aos salários são acrescidos os encargos sociais totalizando 122,82 %). Não estão incluídas as despesas com projetos em geral, licenças, seguros, instalações provisórias, depreciações dos equipamentos, compra de terreno, administração, financiamentos, equipamentos mecânicos (elevadores, compactadores, exaustores e outros). Não estão envolvidos, também, os lucros da construtora e da incorporadora.

O SINAPI calcula custos de construção relativos à 25 projetos, sendo 21 residenciais e 4 comerciais. Para tal, são relacionados os serviços desenvolvidos durante a execução de uma obra. Conhecendo-se os materiais e suas respectivas quantidades, bem como a mão-de-obra e o tempo necessário para realização de cada serviço, é possível, tendo-se preços e salários, calcular o seu custo. Somando-se os custos de todos os serviços determina-se o custo total de construção relativo à cada projeto. Ademais, um mesmo serviço pode ser executado segundo diferentes especificações que atendem à quatro padrões de acabamento: alto, normal, baixo e mínimo. Para os projetos residenciais são considerados 157 serviços associados à 727 especificações e, para os projetos comerciais, 118 serviços associados à 274 especificações. A partir da ponderação dos custos de projetos residenciais no padrão normal de acabamento, são calculados os custos médios para cada Unidade da Federação. Ponderando-se os custos das UF's são determinados os custos regionais e a partir destes, o custo nacional.

Para a realização destes cálculos, a rede de coleta do IBGE pesquisa, nos seis primeiros dias úteis de cada mês, preços de materiais de construção e salários das categorias profissionais, junto, respectivamente, à estabelecimentos comerciais e empresas construtoras.

O SINAPI apresenta um largo campo de aplicações, tais como: execução e análise de orçamentos, estimativas de custos, programação de investimentos, reajustamentos de contratos, etc.

COMENTÁRIO

Em janeiro/97, o custo nacional da construção civil foi igual a R$ 329,76 com variação mensal de 0,54%. Deste custo, R$ 207,70 correspondem aos materiais, com alta de 0,79% de dezembro/96 para janeiro/97, e R$ 122,06 são relativos à mão-de-obra, com alta de 0,13%. 1 O acumulado dos últimos doze meses atingiu a 4,73% sendo que os materiais tiveram alta (-0,31%), e a parcela de mão-de-obra, devido aos dissídios salariais, teve alta de 14,59%.

A Região Norte manteve-se com o maior custo (R$ 376,06), e as maiores variações, mensal (1,18%) e dos últimos doze meses (8,96%). O Sul apresentou a menor variação mensal (0,16%), seguido do Nordeste com 0,44%.

Quanto aos resultados das Unidades da Federação, os custos médios mais elevados foram: R$ 485,75 em Roraima; R$ 391,44 no Amazonas; R$ 375,77 no Pará; R$ 366,10 em Tocantins e R$ 362,31 em São Paulo. Os menores ocorreram: no Espírito Santo (R$ 249,29); em Minas Gerais (R$ 274,65); em Sergipe (R$ 278,96); em Pernambuco (R$ 287,97) e no Piauí (R$ 294,39). Com relação às variações mensais, na Região Norte a maior ocorreu no Pará (2,10%) e a menor no Amapá (-0,26%); no Nordeste, a maior ficou com Sergipe (1,95%) e a menor com Piauí e Rio Grande do Norte (-0,02%); na Região Sudeste, coube ao Rio de Janeiro a maior alta (1,53%, e a menor a Minas Gerais (0,14%); na Região Sul, Santa Catarina teve a maior alta (0,44%), a menor (0,01%) coube ao Rio Grande do Sul. Finalmente no Centro-Oeste, a maior alta coube a Goiás (0,66%) e a mais baixa ao Distrito Federal (0,20%).

PARTICIPAÇÃO DOS INSUMOS NO CUSTO, SEGUNDO O BRASIL E GRANDES REGIÕES

Janeiro/97

BRASIL E GRANDES REGIÕES	MATERIAIS				MÃO-DE-OBRA			
	Em R$ /m2	Variações (%)			Em R$ /m2	Variações (%)		
		Mensal	No ano	12meses		Mensal	No ano	12meses
Brasil	207,70	0,79	0,79	-0,31	122,06	0,13	0,13	14,59
Norte	249,54	1,15	1,15	4,79	126,52	1,25	1,25	18,24
Nordeste	208,98	0,50	0,50	1,94	101,70	0,32	0,32	19,38
Sudeste	199,15	0,94	0,94	-2,21	134,36	0,10	0,10	12,48
Sul	205,80	0,17	0,17	-1,22	133,65	0,13	0,13	11,12
C. Oeste	203,48	1,55	1,55	-1,49	107,15	-1,34	-1,34	13,86

Fonte: DESIP/IBGE

SINAPI-Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

ESTATÍSTICAS SELECIONADAS

MATERIAL E MÃO DE OBRA

Mês de referência: Janeiro/97

Áreas Geográficas	Custo Médio (R$/m2)	N.Índice (jun/94=100)	Variações Percentuais		
			Mensal	No ano	12 Meses
BRASIL	329,76	133,90	0,54	0,54	4,73
REGIÃO NORTE	376,06	139,54	1,18	1,18	8,96
Rondonia	351,31	144,75	0,09	0,09	14,87
Acre	358,33	137,63	0,93	0,93	6,96
Amazonas	391,44	148,87	1,37	1,37	13,10
Roraima	485,75	141,08	0,69	0,69	-0,51
Para	375,77	131,61	2,10	2,10	4,69
Amapa	342,53	129,78	-0,26	-0,26	6,73
Tocantins	366,10	145,47	-0,02	-0,02	13,36
REGIÃO NORDESTE	310,68	135,77	0,44	0,44	7,06
Maranhão	343,27	134,76	0,60	0,60	1,17
Piaui	294,39	146,68	-0,02	-0,02	8,49
Ceara	318,71	143,77	0,30	0,30	11,81
Rio Grande do Norte	328,54	124,49	-0,02	-0,02	0,43
Paraiba	332,54	137,08	0,93	0,93	8,09
Pernambuco	287,97	130,89	0,75	0,75	6,04
Alagoas	338,91	139,24	0,63	0,63	8,89
Sergipe	278,96	120,99	1,95	1,95	1,54
Bahia	300,90	136,66	0,10	0,10	8,72
REGIÃO SUDESTE	333,51	132,72	0,60	0,60	3,22
Minas Gerais	274,65	130,43	0,14	0,14	1,24
Espirito Santo	249,29	117,69	1,26	1,26	0,32
Rio de Janeiro	341,08	131,90	1,53	1,53	4,29
São Paulo	362,31	134,68	0,47	0,47	3,75
REGIÃO SUL	339,45	134,31	0,16	0,16	3,30
Parana	326,74	128,84	0,14	0,14	2,12
Santa Catarina	342,71	157,24	0,44	0,44	8,88
Rio Grande do Sul	350,05	128,29	0,01	0,01	1,30
REGIÃO CENTRO-OESTE	310,63	127,65	0,53	0,53	3,31
Mato Grosso do Sul	331,10	121,17	0,58	0,58	-0,01
Mato Grosso	304,35	134,36	0,50	0,50	2,90
Goias	295,55	127,87	0,66	0,66	5,00
Distrito Federal	343,15	123,44	0,20	0,20	4,17

FONTE: DESIP/IBGE

SINAPI - CUSTOS DE PROJETOS
R$

REFERÊNCIA JAN/97

PORTO VELHO

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		426,07	347,08	238,42
R.1-2Q....40		466,30	377,10	249,31
R.1-2Q....62		391,07	324,74	231,20
R.1-3Q...104	359,96	312,36	263,48	
R.1-4Q...122	350,28	296,25	245,73	
R.1-1Q....30		524,94	421,42	282,12
R.2-3Q....56		335,45	272,24	182,77
R.2-2Q....81		304,83	254,22	175,07
R.5-2QT.2125		242,79	197,35	159,70
R.4-2QT.1433	362,41	295,76	233,60	
R.4-3QT.2264	313,08	260,57	210,87	
R.4-2QP.1643	326,45	261,70	205,68	
R.4-3QP.2520	290,96	238,29	190,78	
R.6-3QP.7181	261,73	209,03		
R.8-2QP.2620	347,10	278,98		
R.8-3QP.4266	294,67	242,57		
R.8-3QP.3176	296,49	236,23		
R12-2QP.3597	359,94	290,23		
R12-3QP.6013	297,75	245,86		
R12-4QP.4050	295,74	231,62		
R18-4QP.5870	293,95	230,02		
C12-LA	269,84	222,73		
C18-LA	278,50	234,04		
C12-LC	264,66	248,75		
C18-LC	274,51	259,50		

RIO BRANCO

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		437,05	354,05	229,36
R.1-2Q....40		479,31	385,92	236,75
R.1-2Q....62		406,71	336,20	226,16
R.1-3Q...104	370,51	322,88	269,61	
R.1-4Q...122	358,96	304,98	250,76	
R.1-1Q....30		540,54	431,38	275,09
R.2-3Q....56		347,68	283,08	176,43
R.2-2Q....81		316,98	262,78	171,36
R.5-2QT.2125		252,45	204,02	159,51
R.4-2QT.1433	375,90	308,02	246,76	
R.4-3QT.2264	322,58	267,48	218,89	
R.4-2QP.1643	353,46	271,42	218,61	
R.4-3QP.2520	311,03	243,04	198,64	
R.6-3QP.7181	266,99	209,69		
R.8-2QP.2620	370,04	290,74		
R.8-3QP.4266	310,94	248,90		
R.8-3QP.3176	300,67	238,48		
R12-2QP.3597	380,92	302,82		
R12-3QP.6013	312,38	252,82		
R12-4QP.4050	295,58	234,53		
R18-4QP.5870	293,28	233,49		
C12-LA	263,13	223,84		
C18-LA	273,77	237,64		
C12-LC	260,53	247,10		
C18-LC	270,83	257,97		

FONTE: IBGE/Diretoria de Pesquisas/Departamento de Índices de Preços

SINAPI - CUSTOS DE PROJETOS
R$

REFERÊNCIA JAN/97

MANAUS

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		517,16	419,03	274,82
R.1-2Q....40		568,08	456,92	286,80
R.1-2Q....62		472,54	388,71	266,38
R.1-3Q...104	427,88	376,71	313,88	
R.1-4Q...122	415,29	357,00	291,69	
R.1-1Q....30		641,93	514,04	326,39
R.2-3Q....56		404,32	327,34	210,52
R.2-2Q....81		367,05	303,86	200,98
R.5-2QT.2125		277,38	220,92	179,09
R.4-2QT.1433	405,32	338,29	265,02	
R.4-3QT.2264	348,79	296,58	238,21	
R.4-2QP.1643	364,14	296,12	234,04	
R.4-3QP.2520	323,11	268,28	215,96	
R.6-3QP.7181	284,90	234,05		
R.8-2QP.2620	388,04	317,41		
R.8-3QP.4266	327,87	274,33		
R.8-3QP.3176	324,59	266,98		
R12-2QP.3597	402,78	330,90		
R12-3QP.6013	331,64	278,60		
R12-4QP.4050	320,26	262,37		
R18-4QP.5870	318,82	260,92		
C12-LA	281,26	243,23		
C18-LA	292,40	256,19		
C12-LC	266,24	252,10		
C18-LC	278,10	264,60		

BOA VISTA

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		567,74	468,94	317,12
R.1-2Q....40		622,26	510,96	330,95
R.1-2Q....62		524,29	440,60	308,23
R.1-3Q...104	473,24	418,54	355,41	
R.1-4Q...122	458,67	397,73	331,47	
R.1-1Q....30		697,59	571,50	379,74
R.2-3Q....56		452,41	372,44	245,29
R.2-2Q....81		408,13	343,92	232,17
R.5-2QT.2125		327,12	266,70	209,90
R.4-2QT.1433	477,96	404,32	323,41	
R.4-3QT.2264	413,47	355,04	289,47	
R.4-2QP.1643	437,17	356,35	285,18	
R.4-3QP.2520	389,31	323,01	262,21	
R.6-3QP.7181	348,25	286,88		
R.8-2QP.2620	461,52	380,32		
R.8-3QP.4266	390,92	328,35		
R.8-3QP.3176	384,78	316,04		
R12-2QP.3597	476,90	395,45		
R12-3QP.6013	393,60	332,55		
R12-4QP.4050	381,27	311,14		
R18-4QP.5870	378,92	309,57		
C12-LA	339,37	293,01		
C18-LA	355,28	310,86		
C12-LC	312,70	294,97		
C18-LC	325,94	308,74		

FONTE: IBGE/Diretoria de Pesquisas/Departamento de Índices de Preços

SINAPI - CUSTOS DE PROJETOS
R$

REFERÊNCIA JAN/97

BELÉM

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		472,58	384,49	273,17
R.1-2Q....40		516,83	416,80	282,96
R.1-2Q....62		439,13	364,80	265,17
R.1-3Q...104	405,46	349,08	293,51	
R.1-4Q...122	398,86	332,24	274,68	
R.1-1Q....30		577,14	462,22	325,20
R.2-3Q....56		376,53	305,85	209,74
R.2-2Q....81		336,70	280,81	198,55
R.5-2QT.2125		274,77	222,64	179,22
R.4-2QT.1433	412,17	339,63	270,19	
R.4-3QT.2264	350,78	295,79	239,79	
R.4-2QP.1643	364,50	297,63	238,51	
R.4-3QP.2520	320,84	267,93	217,33	
R.6-3QP.7181	287,12	234,50		
R.8-2QP.2620	390,83	318,36		
R.8-3QP.4266	327,15	273,44		
R.8-3QP.3176	326,87	265,21		
R12-2QP.3597	406,35	331,27		
R12-3QP.6013	331,41	277,33		
R12-4QP.4050	323,48	260,61		
R18-4QP.5870	322,62	259,28		
C12-LA	278,57	240,56		
C18-LA	288,58	252,78		
C12-LC	259,83	248,05		
C18-LC	270,05	258,95		

MACAPÁ

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		461,20	371,81	255,62
R.1-2Q....40		503,51	405,11	265,73
R.1-2Q....62		427,66	350,60	247,56
R.1-3Q...104	394,68	338,88	281,27	
R.1-4Q...122	383,63	321,07	262,00	
R.1-1Q....30		570,78	454,74	308,72
R.2-3Q....56		367,68	296,87	197,64
R.2-2Q....81		331,71	274,17	187,60
R.5-2QT.2125		262,38	211,01	169,13
R.4-2QT.1433	395,43	323,69	255,87	
R.4-3QT.2264	337,53	281,39	226,93	
R.4-2QP.1643	352,74	284,02	225,89	
R.4-3QP.2520	310,18	254,20	205,33	
R.6-3QP.7181	275,41	222,44		
R.8-2QP.2620	377,57	304,62		
R.8-3QP.4266	316,67	260,72		
R.8-3QP.3176	313,57	252,26		
R12-2QP.3597	392,40	317,46		
R12-3QP.6013	320,97	265,00		
R12-4QP.4050	309,57	248,05		
R18-4QP.5870	308,76	247,11		
C12-LA	272,35	232,51		
C18-LA	281,10	243,41		
C12-LC	266,58	251,23		
C18-LC	277,03	262,42		

FONTE: IBGE/Diretoria de Pesquisas/Departamento de Índices de Preços

SINAPI - CUSTOS DE PROJETOS
R$

REFERÊNCIA JAN/97

PALMAS

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		439,09	354,81	250,48
R.1-2Q....40		482,78	386,59	262,63
R.1-2Q....62		407,40	334,90	241,31
R.1-3Q...104	376,81	325,59	272,50	
R.1-4Q...122	371,01	311,78	255,51	
R.1-1Q....30		539,56	428,29	300,66
R.2-3Q....56		357,15	286,07	196,53
R.2-2Q....81		319,45	264,17	185,74
R.5-2QT.2125		276,17	218,57	174,50
R.4-2QT.1433	399,74	334,20	259,86	
R.4-3QT.2264	343,44	293,42	233,62	
R.4-2QP.1643	352,11	292,51	229,98	
R.4-3QP.2520	313,16	265,41	212,05	
R.6-3QP.7181	282,37	234,05		
R.8-2QP.2620	379,25	314,36		
R.8-3QP.4266	320,76	272,15		
R.8-3QP.3176	321,44	264,66		
R12-2QP.3597	395,36	327,99		
R12-3QP.6013	325,65	276,64		
R12-4QP.4050	319,18	261,50		
R18-4QP.5870	318,38	260,25		
C12-LA	281,16	243,64		
C18-LA	293,19	257,62		
C12-LC	272,80	260,78		
C18-LC	284,57	272,93		

SÃO LUIZ

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		444,02	368,09	252,59
R.1-2Q....40		487,11	400,00	260,83
R.1-2Q....62		415,94	353,98	247,44
R.1-3Q...104	380,88	331,34	286,32	
R.1-4Q...122	371,40	314,81	269,81	
R.1-1Q....30		542,77	438,54	301,34
R.2-3Q....56		355,91	294,22	194,45
R.2-2Q....81		322,15	273,99	187,25
R.5-2QT.2125		272,71	220,01	172,43
R.4-2QT.1433	395,11	330,01	267,07	
R.4-3QT.2264	336,50	286,48	236,67	
R.4-2QP.1643	352,51	290,33	237,42	
R.4-3QP.2520	309,68	260,06	215,32	
R.6-3QP.7181	271,87	224,27		
R.8-2QP.2620	377,29	310,96		
R.8-3QP.4266	316,13	266,46		
R.8-3QP.3176	311,97	257,52		
R12-2QP.3597	392,32	324,05		
R12-3QP.6013	320,50	270,78		
R12-4QP.4050	306,90	251,12		
R18-4QP.5870	305,80	249,71		
C12-LA	281,11	247,06		
C18-LA	289,61	258,16		
C12-LC	283,27	273,39		
C18-LC	295,52	286,15		

FONTE: IBGE/Diretoria de Pesquisas/Departamento de Índices de Preços

SINAPI - CUSTOS DE PROJETOS
R$

REFERÊNCIA JAN/97

TERESINA

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		391,40	321,24	216,56
R.1-2Q....40		429,97	349,12	225,86
R.1-2Q....62		363,24	303,14	209,36
R.1-3Q...104	336,32	290,79	247,29	
R.1-4Q...122	330,07	277,50	232,31	
R.1-1Q....30		480,29	385,86	256,80
R.2-3Q....56		314,24	256,17	166,88
R.2-2Q....81		285,11	238,34	159,23
R.5-2QT.2125		243,23	196,14	150,98
R.4-2QT.1433	348,77	288,33	228,70	
R.4-3QT.2264	300,62	253,84	206,44	
R.4-2QP.1643	309,42	251,48	201,43	
R.4-3QP.2520	275,76	229,02	186,42	
R.6-3QP.7181	247,05	202,21		
R.8-2QP.2620	331,97	270,45		
R.8-3QP.4266	281,95	235,38		
R.8-3QP.3176	283,89	231,45		
R12-2QP.3597	345,63	282,44		
R12-3QP.6013	286,03	239,52		
R12-4QP.4050	278,93	226,06		
R18-4QP.5870	278,15	225,13		
C12-LA	247,24	213,24		
C18-LA	255,03	223,33		
C12-LC	247,26	235,84		
C18-LC	257,69	246,67		

FORTALEZA

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		454,50	369,34	260,56
R.1-2Q....40		497,93	399,68	271,36
R.1-2Q....62		417,91	346,49	250,17
R.1-3Q...104	375,56	334,34	280,55	
R.1-4Q...122	366,50	318,58	263,20	
R.1-1Q....30		552,07	440,67	304,49
R.2-3Q....56		359,05	291,94	200,88
R.2-2Q....81		324,32	269,33	188,56
R.5-2QT.2125		267,53	215,87	173,22
R.4-2QT.1433	377,72	325,01	256,00	
R.4-3QT.2264	326,19	286,41	230,69	
R.4-2QP.1643	332,33	282,24	225,08	
R.4-3QP.2520	298,09	258,47	208,61	
R.6-3QP.7181	263,67	226,08		
R.8-2QP.2620	356,67	303,01		
R.8-3QP.4266	304,29	264,67		
R.8-3QP.3176	305,27	261,40		
R12-2QP.3597	371,40	316,07		
R12-3QP.6013	308,54	268,89		
R12-4QP.4050	299,21	254,79		
R18-4QP.5870	297,91	253,26		
C12-LA	275,58	241,23		
C18-LA	283,67	251,75		
C12-LC	258,42	248,57		
C18-LC	269,04	259,69		

FONTE: IBGE/Diretoria de Pesquisas/Departamento de Índices de Preços

SINAPI - CUSTOS DE PROJETOS
R$

REFERÊNCIA JAN/97

NATAL

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MINIMO
R.1-2Q....46		425,26	348,29	243,17
R.1-2Q....40		467,28	378,30	252,73
R.1-2Q....62		397,72	331,54	235,95
R.1-3Q...104	368,43	316,64	268,16	
R.1-4Q...122	361,51	302,16	251,87	
R.1-1Q....30		517,56	415,80	288,24
R.2-3Q....56		339,84	276,41	187,15
R.2-2Q....81		307,25	257,39	178,56
R.5-2QT.2125		260,15	209,48	167,07
R.4-2QT.1433	381,71	315,33	249,19	
R.4-3QT.2264	328,27	276,98	223,36	
R.4-2QP.1643	333,62	275,86	220,58	
R.4-3QP.2520	297,32	250,60	202,46	
R.6-3QP.7181	269,23	220,29		
R.8-2QP.2620	359,67	295,75		
R.8-3QP.4266	305,34	256,85		
R.8-3QP.3176	309,79	251,48		
R12-2QP.3597	375,13	308,35		
R12-3QP.6013	310,31	261,05		
R12-4QP.4050	305,84	245,82		
R18-4QP.5870	305,50	244,77		
C12-LA	275,05	238,00		
C18-LA	284,67	250,06		
C12-LC	289,37	277,74		
C18-LC	301,63	290,59		

JOÃO PESSOA

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		413,97	331,36	231,54
R.1-2Q....40		454,96	360,64	242,42
R.1-2Q....62		385,15	313,10	223,67
R.1-3Q...104	353,48	307,95	255,90	
R.1-4Q...122	347,34	294,84	240,36	
R.1-1Q....30		510,03	398,83	275,34
R.2-3Q....56		332,15	262,43	179,24
R.2-2Q....81		299,81	245,59	171,11
R.5-2QT.2125		261,08	202,15	160,35
R.4-2QT.1433	367,73	306,64	235,49	
R.4-3QT.2264	316,22	269,85	213,32	
R.4-2QP.1643	327,93	267,66	208,52	
R.4-3QP.2520	291,61	243,39	193,38	
R.6-3QP.7181	263,52	218,18		
R.8-2QP.2620	350,73	287,55		
R.8-3QP.4266	297,09	249,92		
R.8-3QP.3176	299,55	245,85		
R12-2QP.3597	364,78	300,23		
R12-3QP.6013	301,01	254,24		
R12-4QP.4050	294,90	241,46		
R18-4QP.5870	293,84	240,50		
C12-LA	264,95	227,48		
C18-LA	271,62	237,36		
C12-LC	261,01	249,07		
C18-LC	272,50	261,00		

FONTE: IBGE/Diretoria de Pesquisas/Departamento de Índices de Preços

SINAPI - CUSTOS DE PROJETOS
R$

REFERÊNCIA JAN/97

RECIFE

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		428,66	351,51	253,51
R.1-2Q....40		468,91	380,77	263,48
R.1-2Q....62		399,54	334,20	245,38
R.1-3Q...104	370,25	321,34	273,40	
R.1-4Q...122	363,89	306,65	257,44	
R.1-1Q....30		526,65	421,27	301,29
R.2-3Q....56		342,66	279,22	196,05
R.2-2Q....81		311,25	260,36	186,30
R.5-2QT.2125		267,81	212,55	170,27
R.4-2QT.1433	383,13	319,27	252,43	
R.4-3QT.2264	329,25	280,34	227,11	
R.4-2QP.1643	342,77	279,61	223,40	
R.4-3QP.2520	304,02	253,59	206,01	
R.6-3QP.7181	275,62	226,41		
R.8-2QP.2620	365,83	299,38		
R.8-3QP.4266	308,88	259,20		
R.8-3QP.3176	310,64	254,79		
R12-2QP.3597	380,03	312,02		
R12-3QP.6013	312,56	263,16		
R12-4QP.4050	306,17	249,85		
R18-4QP.5870	305,09	248,56		
C12-LA	264,53	233,32		
C18-LA	273,40	244,55		
C12-LC	261,27	252,16		
C18-LC	272,31	263,72		

MACEIÓ

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		457,66	364,60	253,49
R.1-2Q....40		502,84	397,97	265,61
R.1-2Q....62		426,80	345,92	245,23
R.1-3Q...104	386,89	341,58	283,18	
R.1-4Q...122	378,24	326,92	266,11	
R.1-1Q....30		567,43	441,53	306,18
R.2-3Q....56		371,78	292,12	197,39
R.2-2Q....81		332,45	270,69	187,14
R.5-2QT.2125		290,80	220,81	172,90
R.4-2QT.1433	405,73	345,88	263,84	
R.4-3QT.2264	346,07	301,23	236,64	
R.4-2QP.1643	369,21	302,56	233,97	
R.4-3QP.2520	324,12	271,48	214,59	
R.6-3QP.7181	285,81	240,70		
R.8-2QP.2620	392,76	325,83		
R.8-3QP.4266	328,38	279,11		
R.8-3QP.3176	322,60	270,07		
R12-2QP.3597	407,37	340,23		
R12-3QP.6013	331,95	284,05		
R12-4QP.4050	317,43	267,42		
R18-4QP.5870	315,99	266,55		
C12-LA	276,93	241,95		
C18-LA	287,74	254,96		
C12-LC	253,60	242,29		
C18-LC	266,54	255,53		

FONTE: IBGE/Diretoria de Pesquisas/Departamento de Índices de Preços

SINAPI - CUSTOS DE PROJETOS
R$

REFERÊNCIA JAN/97

ARACAJU

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		378,93	306,53	211,49
R.1-2Q....40		415,00	331,87	219,06
R.1-2Q....62		354,70	293,58	205,96
R.1-3Q...104	320,27	284,34	239,70	
R.1-4Q...122	309,14	271,90	226,36	
R.1-1Q....30		460,61	362,40	249,16
R.2-3Q....56		305,60	246,61	163,70
R.2-2Q....81		275,68	229,08	155,91
R.5-2QT.2125		242,21	193,17	147,52
R.4-2QT.1433	337,91	290,59	229,79	
R.4-3QT.2264	292,39	255,09	206,40	
R.4-2QP.1643	294,67	254,36	202,43	
R.4-3QP.2520	263,62	230,68	186,34	
R.6-3QP.7181	236,05	203,23		
R.8-2QP.2620	318,00	273,10		
R.8-3QP.4266	271,22	236,67		
R.8-3QP.3176	272,82	232,50		
R12-2QP.3597	331,86	284,82		
R12-3QP.6013	275,86	240,61		
R12-4QP.4050	268,83	226,37		
R18-4QP.5870	268,41	225,60		
C12-LA	244,57	210,43		
C18-LA	253,19	220,87		
C12-LC	237,97	226,59		
C18-LC	248,30	237,24		

SALVADOR

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		451,15	363,38	256,02
R.1-2Q....40		495,58	394,27	267,71
R.1-2Q....62		414,07	340,32	245,57
R.1-3Q...104	378,73	331,13	276,50	
R.1-4Q...122	371,68	315,81	259,07	
R.1-1Q....30		554,89	437,39	302,82
R.2-3Q....56		357,24	287,58	197,06
R.2-2Q....81		321,52	264,35	184,80
R.5-2QT.2125		272,49	214,68	169,32
R.4-2QT.1433	386,81	323,89	253,71	
R.4-3QT.2264	331,70	284,74	228,83	
R.4-2QP.1643	338,21	281,80	223,41	
R.4-3QP.2520	300,86	256,73	206,94	
R.6-3QP.7181	270,09	225,22		
R.8-2QP.2620	364,63	302,70		
R.8-3QP.4266	308,29	262,99		
R.8-3QP.3176	309,45	257,54		
R12-2QP.3597	380,26	315,76		
R12-3QP.6013	313,04	267,22		
R12-4QP.4050	304,96	251,37		
R18-4QP.5870	304,18	250,01		
C12-LA	275,60	236,24		
C18-LA	284,70	249,52		
C12-LC	263,96	250,58		
C18-LC	275,14	262,23		

FONTE: IBGE/Diretoria de Pesquisas/Departamento de Índices de Preços

SINAPI - CUSTOS DE PROJETOS
R$

REFERÊNCIA JAN/97

BELO HORIZONTE

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		399,23	326,16	234,58
R.1-2Q....40		436,79	353,17	243,88
R.1-2Q....62		371,78	309,15	226,47
R.1-3Q...104	343,91	296,61	250,96	
R.1-4Q...122	339,17	283,83	235,93	
R.1-1Q....30		488,48	391,30	279,11
R.2-3Q....56		322,61	261,22	182,91
R.2-2Q....81		289,73	241,69	172,41
R.5-2QT.2125		253,60	202,59	159,69
R.4-2QT.1433	363,83	302,75	239,59	
R.4-3QT.2264	312,00	265,98	215,10	
R.4-2QP.1643	317,57	264,97	211,74	
R.4-3QP.2520	282,44	240,92	195,22	
R.6-3QP.7181	261,34	216,72		
R.8-2QP.2620	342,52	283,85		
R.8-3QP.4266	289,43	246,05		
R.8-3QP.3176	295,43	242,48		
R12-2QP.3597	357,25	295,76		
R12-3QP.6013	293,87	249,67		
R12-4QP.4050	292,41	237,28		
R18-4QP.5870	292,12	236,18		
C12-LA	256,33	223,02		
C18-LA	265,51	234,33		
C12-LC	256,09	245,30		
C18-LC	266,64	256,31		

VITÓRIA

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		413,21	338,02	221,20
R.1-2Q....40		455,07	368,58	231,09
R.1-2Q....62		376,88	313,17	211,83
R.1-3Q...104	343,60	300,19	252,82	
R.1-4Q...122	336,89	285,66	236,32	
R.1-1Q....30		514,53	413,82	265,28
R.2-3Q....56		326,07	267,00	170,86
R.2-2Q....81		294,65	245,68	160,46
R.5-2QT.2125		236,42	188,54	147,46
R.4-2QT.1433	340,09	283,30	225,01	
R.4-3QT.2264	291,71	248,69	202,31	
R.4-2QP.1643	297,79	247,36	198,18	
R.4-3QP.2520	264,18	224,43	182,60	
R.6-3QP.7181	238,05	196,83		
R.8-2QP.2620	321,52	265,93		
R.8-3QP.4266	271,46	230,34		
R.8-3QP.3176	274,21	226,32		
R12-2QP.3597	335,51	277,50		
R12-3QP.6013	275,92	234,20		
R12-4QP.4050	270,42	220,48		
R18-4QP.5870	270,09	219,52		
C12-LA	240,66	207,02		
C18-LA	248,27	216,16		
C12-LC	236,24	222,19		
C18-LC	245,86	232,25		

FONTE: IBGE/Diretoria de Pesquisas/Departamento de Índices de Preços

SINAPI - CUSTOS DE PROJETOS
R$

REFERÊNCIA JAN/97

RIO DE JANEIRO

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		493,02	403,72	286,17
R.1-2Q....40		541,66	438,99	300,09
R.1-2Q....62		457,70	381,14	275,96
R.1-3Q...104	412,86	365,71	310,93	
R.1-4Q...122	403,67	350,57	292,57	
R.1-1Q....30		600,59	482,41	338,63
R.2-3Q....56		392,54	316,16	217,84
R.2-2Q....81		353,03	295,33	207,49
R.5-2QT.2125		297,66	234,97	186,73
R.4-2QT.1433	415,49	355,03	276,13	
R.4-3QT.2264	359,25	313,18	249,75	
R.4-2QP.1643	368,77	308,91	243,59	
R.4-3QP.2520	330,92	282,70	226,38	
R.6-3QP.7181	296,84	252,97		
R.8-2QP.2620	393,84	331,18		
R.8-3QP.4266	336,01	288,97		
R.8-3QP.3176	337,56	283,56		
R12-2QP.3597	409,20	345,20		
R12-3QP.6013	339,93	293,34		
R12-4QP.4050	331,90	279,06		
R18-4QP.5870	330,32	277,67		
C12-LA	300,90	260,29		
C18-LA	310,58	273,56		
C12-LC	287,75	275,03		
C18-LC	299,11	287,05		

SÃO PAULO

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		486,76	404,02	294,29
R.1-2Q....40		532,84	437,87	306,63
R.1-2Q....62		456,58	385,83	285,43
R.1-3Q...104	415,17	365,76	315,04	
R.1-4Q...122	406,55	350,75	296,83	
R.1-1Q....30		590,02	480,83	350,57
R.2-3Q....56		394,42	322,90	226,83
R.2-2Q....81		353,86	299,62	215,75
R.5-2QT.2125		305,51	246,03	194,24
R.4-2QT.1433	431,87	369,48	294,92	
R.4-3QT.2264	372,34	324,84	265,08	
R.4-2QP.1643	384,29	323,62	261,15	
R.4-3QP.2520	343,26	294,58	241,08	
R.6-3QP.7181	309,17	263,72		
R.8-2QP.2620	410,34	346,17		
R.8-3QP.4266	348,11	300,09		
R.8-3QP.3176	348,56	293,31		
R12-2QP.3597	426,18	360,35		
R12-3QP.6013	351,97	304,19		
R12-4QP.4050	343,89	288,90		
R18-4QP.5870	342,46	287,42		
C12-LA	307,00	268,69		
C18-LA	319,62	284,33		
C12-LC	291,96	280,32		
C18-LC	303,45	292,44		

FONTE: IBGE/Diretoria de Pesquisas/Departamento de Índices de Preços

SINAPI - CUSTOS DE PROJETOS
R$

REFERÊNCIA JAN/97

CURITIBA

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		440,99	362,27	253,93
R.1-2Q....40		483,80	394,29	264,55
R.1-2Q....62		417,17	348,25	247,88
R.1-3Q...104	382,87	333,47	284,45	
R.1-4Q...122	375,28	319,08	267,45	
R.1-1Q....30		538,36	433,42	307,07
R.2-3Q....56		363,35	293,35	197,79
R.2-2Q....81		326,02	273,37	189,46
R.5-2QT.2125		286,34	226,93	174,95
R.4-2QT.1433	418,60	348,01	273,83	
R.4-3QT.2264	359,44	304,31	245,07	
R.4-2QP.1643	377,37	309,77	243,42	
R.4-3QP.2520	334,08	279,02	223,01	
R.6-3QP.7181	302,65	245,07		
R.8-2QP.2620	402,59	331,09		
R.8-3QP.4266	339,10	284,60		
R.8-3QP.3176	342,52	273,93		
R12-2QP.3597	417,84	344,50		
R12-3QP.6013	342,95	288,64		
R12-4QP.4050	343,19	270,72		
R18-4QP.5870	341,84	269,47		
C12-LA	299,05	248,43		
C18-LA	314,09	266,51		
C12-LC	279,60	262,21		
C18-LC	291,94	275,30		

FLORIANÓPOLIS

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		471,89	390,38	288,02
R.1-2Q....40		517,77	423,85	302,57
R.1-2Q....62		438,76	371,10	278,20
R.1-3Q...104	401,59	352,33	304,05	
R.1-4Q...122	394,57	337,65	286,05	
R.1-1Q....30		576,83	467,08	343,92
R.2-3Q....56		378,66	309,89	222,15
R.2-2Q....81		342,47	289,97	211,06
R.5-2QT.2125		298,15	238,94	192,45
R.4-2QT.1433	419,53	356,21	282,98	
R.4-3QT.2264	362,23	314,36	255,59	
R.4-2QP.1643	368,69	312,96	250,49	
R.4-3QP.2520	330,47	286,17	232,56	
R.6-3QP.7181	299,77	252,85		
R.8-2QP.2620	396,33	334,84		
R.8-3QP.4266	337,44	291,81		
R.8-3QP.3176	340,48	284,79		
R12-2QP.3597	412,91	348,72		
R12-3QP.6013	342,16	295,93		
R12-4QP.4050	338,31	279,76		
R18-4QP.5870	336,87	277,80		
C12-LA	302,25	263,37		
C18-LA	317,59	281,28		
C12-LC	289,70	277,55		
C18-LC	301,17	289,55		

FONTE: IBGE/Diretoria de Pesquisas/Departamento de Índices de Preços

SINAPI - CUSTOS DE PROJETOS
R$

REFERÊNCIA JAN/97

PORTO ALEGRE

PROJETOS	PADRÕES			
	ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		463,63	374,63	263,62
R.1-2Q....40		508,24	405,16	270,23
R.1-2Q....62		440,11	364,18	259,15
R.1-3Q...104	398,64	347,25	292,84	
R.1-4Q...122	391,35	332,75	275,73	
R.1-1Q....30		557,57	438,36	311,46
R.2-3Q....56		379,03	302,83	203,74
R.2-2Q....81		338,49	281,18	195,56
R.5-2QT.2125		303,28	239,50	185,57
R.4-2QT.1433	443,57	368,62	289,45	
R.4-3QT.2264	379,37	320,50	257,26	
R.4-2QP.1643	400,09	326,23	257,19	
R.4-3QP.2520	353,41	293,31	234,24	
R.6-3QP.7181	318,15	257,01		
R.8-2QP.2620	425,28	348,18		
R.8-3QP.4266	358,02	299,07		
R.8-3QP.3176	360,46	288,56		
R12-2QP.3597	440,43	361,79		
R12-3QP.6013	361,58	303,08		
R12-4QP.4050	359,07	283,43		
R18-4QP.5870	357,82	282,33		
C12-LA	310,27	258,35		
C18-LA	325,19	276,13		
C12-LC	290,14	271,96		
C18-LC	301,15	283,67		

CUIABÁ

PROJETOS	PADRÕES			
	ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		380,47	309,10	217,28
R.1-2Q....40		416,45	334,90	227,44
R.1-2Q....62		351,65	290,56	208,74
R.1-3Q...104	322,21	282,20	237,90	
R.1-4Q...122	316,07	270,68	224,43	
R.1-1Q....30		463,68	369,27	256,26
R.2-3Q....56		310,14	248,57	171,06
R.2-2Q....81		277,71	231,08	161,15
R.5-2QT.2125		247,10	195,21	153,18
R.4-2QT.1433	345,37	292,00	228,13	
R.4-3QT.2264	299,23	258,09	206,92	
R.4-2QP.1643	309,38	254,75	200,92	
R.4-3QP.2520	277,29	233,36	187,27	
R.6-3QP.7181	249,89	211,06		
R.8-2QP.2620	330,27	273,69		
R.8-3QP.4266	281,58	239,02		
R.8-3QP.3176	283,88	237,15		
R12-2QP.3597	343,21	285,69		
R12-3QP.6013	284,93	242,91		
R12-4QP.4050	279,01	232,99		
R18-4QP.5870	277,61	231,80		
C12-LA	252,60	217,34		
C18-LA	261,41	228,22		
C12-LC	246,21	233,36		
C18-LC	256,54	243,99		

FONTE: IBGE/Diretoria de Pesquisas/Departamento de Índices de Preços

SINAPI - CUSTOS DE PROJETOS
R$

REFERÊNCIA JAN/97

GOIÂNIA

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		405,71	322,07	212,70
R.1-2Q....40		447,22	352,36	224,14
R.1-2Q....62		375,48	299,11	203,98
R.1-3Q...104	342,94	298,84	244,04	
R.1-4Q...122	337,86	287,31	228,12	
R.1-1Q....30		503,64	394,33	255,68
R.2-3Q....56		329,26	255,80	165,08
R.2-2Q....81		292,97	236,89	156,21
R.5-2QT.2125		246,20	186,72	144,30
R.4-2QT.1433	346,57	289,81	217,62	
R.4-3QT.2264	296,68	254,42	196,81	
R.4-2QP.1643	303,30	252,08	192,02	
R.4-3QP.2520	269,28	228,95	178,09	
R.6-3QP.7181	245,80	207,26		
R.8-2QP.2620	327,68	271,85		
R.8-3QP.4266	276,43	235,45		
R.8-3QP.3176	282,67	232,58		
R12-2QP.3597	341,94	283,95		
R12-3QP.6013	280,85	239,56		
R12-4QP.4050	279,47	230,24		
R18-4QP.5870	279,13	229,60		
C12-LA	239,15	206,34		
C18-LA	247,39	217,12		
C12-LC	235,76	226,95		
C18-LC	245,45	237,19		

BRASÍLIA

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		454,83	365,87	256,51
R.1-2Q....40		498,43	397,80	267,39
R.1-2Q....62		427,98	347,11	248,29
R.1-3Q...104	386,00	340,76	283,35	
R.1-4Q...122	379,02	328,21	266,25	
R.1-1Q....30		556,19	440,27	307,91
R.2-3Q....56		371,31	292,21	197,14
R.2-2Q....81		328,45	268,85	186,82
R.5-2QT.2125		280,41	216,64	168,88
R.4-2QT.1433	395,56	338,35	260,05	
R.4-3QT.2264	338,82	295,82	233,34	
R.4-2QP.1643	346,38	295,05	230,23	
R.4-3QP.2520	307,72	266,66	211,68	
R.6-3QP.7181	277,21	238,21		
R.8-2QP.2620	373,31	317,38		
R.8-3QP.4266	315,39	273,74		
R.8-3QP.3176	320,61	269,14		
R12-2QP.3597	389,14	331,05		
R12-3QP.6013	320,21	278,28		
R12-4QP.4050	316,04	265,71		
R18-4QP.5870	315,31	264,74		
C12-LA	284,36	242,19		
C18-LA	293,86	254,82		
C12-LC	280,55	265,65		
C18-LC	291,45	277,13		

FONTE: IBGE/Diretoria de Pesquisas/Departamento de Índices de Preços

SINAPI - CUSTOS DE PROJETOS
R$

REFERÊNCIA JAN/97

CAMPO GRANDE

PROJETOS	PADRÕES ALTO	NORMAL	BAIXO	MÍNIMO
R.1-2Q....46		397,76	314,68	225,57
R.1-2Q....40		436,15	341,04	235,65
R.1-2Q....62		372,32	297,66	217,83
R.1-3Q...104	344,67	294,92	242,03	
R.1-4Q...122	340,90	284,65	227,48	
R.1-1Q....30		483,48	374,93	265,25
R.2-3Q....56		323,92	249,89	174,51
R.2-2Q....81		287,15	232,60	166,00
R.5-2QT.2125		254,92	195,47	155,22
R.4-2QT.1433	367,67	303,06	228,56	
R.4-3QT.2264	315,84	266,23	206,43	
R.4-2QP.1643	323,39	263,14	201,72	
R.4-3QP.2520	288,76	240,08	187,25	
R.6-3QP.7181	265,35	218,33		
R.8-2QP.2620	347,62	283,08		
R.8-3QP.4266	295,12	246,25		
R.8-3QP.3176	304,80	245,17		
R12-2QP.3597	361,95	295,40		
R12-3QP.6013	299,26	250,28		
R12-4QP.4050	300,91	242,24		
R18-4QP.5870	300,51	241,47		
C12-LA	253,98	220,49		
C18-LA	262,65	231,58		
C12-LC	258,80	249,81		
C18-LC	269,23	260,81		

FONTE: IBGE/Diretoria de Pesquisas/Departamento de Índices de Preços

SE O ASSUNTO É BRASIL, PROCURE O IBGE

O IBGE põe à disposição da sociedade milhares de informações de natureza estatística (demográfica, social e econômica), geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental, que permitem conhecer a realidade física, humana, social e econômica do País.

Estamos na INTERNET
http://www.ibge.gov.br webmaster@cddi.ibge.gov.br

VOCÊ PODE OBTER AS PESQUISAS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS DO IBGE EM TODO O PAÍS

Rio de Janeiro:

Centro de Documentação e Disseminação de Informações - CDDI
Rua General Canabarro, 706
20271-201 - Maracanã - Rio de Janeiro - RJ
Fax: (021)284-1109
Ligação Direta Gratuita: 0800-218181

Livraria do IBGE
Avenida Franklin Roosevelt, 146 - loja
20021-120 - Castelo - Tel.: (021)220-9147
Avenida Beira Mar, 436 - 2º andar
20021-060 - Castelo - Tel.: (021)210-1250
Fax: (021)220-3543

Norte

RO - Porto Velho - Rua Tenreiro Aranhã, 2643 - Centro
78900-750 - Telefax: (069)221-3658

AC - Rio Branco - Rua Benjamin Constant, 506 - Centro
69900-160 - Tels.: (068)224-1540/1490 - Ramal 6
Fax: (068)224-1382

AM - Manaus - Avenida Ayrão, 667-3º andar - Centro
69025-050 - Telefax: (092)232-1369

RR - Boa Vista - Avenida Getúlio Vargas, 76-E - Centro
69301-031 - Tel.: (095)224-4103 - Ramal 22

PA - Belém - Avenida Gentil Bittencourt, 418 - Batista Campos
66035-340 - Tel.: (091)241-1440 - Fax: (091)223-8553

AP - Macapá - Avenida Cônego Domingos Maltez, 251 - Centro
68900-270 - Tels.: (096)222-3128/3574
Fax: (096)223-2696

TO - Palmas - ACSE 01 - Conjunto 03 - Lote 6/8 - Centro
77100-040 - Tel.: (063)215-1907 - Ramal 308
Fax: (063)215-1829

Nordeste

MA - São Luís - Av. Silva Maia, 131 - Praça Deodoro
65020-570 - Tel.: (098)221-5121 - Fax: (098)232-3226

PI - Teresina - Rua Simplício Mendes, 436 - Centro
64000-110 - Tel.: (086)221-4161 - Fax: (086)221-6308

CE - Fortaleza - Avenida 13 de Maio, 2901 - Benfica
60040-531 - Telefax: (085)243-6941

RN - Natal - Praça Pedro Velho, 161 - Petrópolis
59020-400 - Tels.: (084)211-4681/5310 - Ramal 13
Fax: (084)211-2002 - Telefax: (084)221-3025

PB - João Pessoa - Rua Irineu Pinto, 94 - Centro
68010-100 - Tel.: (083)241-1560 - Ramal 21
Fax: (083)221-4027

PE - Recife - Rua do Hospício,387 - 4º andar - Boa Vista
50050-050 - Tel.: (081)231-0811 - Ramal 215
Fax: (081)231-1033

AL - Maceió - Beco São José, 125 - Centro
57020-200 - Tel.: (082)221-2385 - Fax: (082)326-1754

SE - Aracaju - Rua Riachuelo, 1017 - Térreo - São José
49015-160 - Telefax: (079)222-3122/8197/8198

BA - Salvador - Av. Estados Unidos, 476 - 4º andar - Comércio
Ed. Sesquicentenário - 40013-900 - Tel.: (071)243-9277
Ramais 2005 e 2008 - Telefax: (071)241-2502

Sul

PR - Curitiba - Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 625 - Térreo
Centro - 80430-180 - Tel.: (041) 322-5500 - Ramais 253 e 254
Telefax: (041)222-5764

SC - Florianópolis - Rua Victor Meirelles, 170 - Centro
88010-440 - Tel.: (048)224-0733 - Ramais 234 e 256
Telefax: (048)222-0338

RS - Porto Alegre - Avenida Augusto de Carvalho, 1205 - Térreo
Praia de Belas - 90010-390 - Tel.: (051)228-6444
Ramais 211, 213 e 225 - Fax: (051)228-8507
Telefax: (051)228-6444 - Ramal 212

Sudeste

MG - Belo Horizonte - Rua Oliveira, 523 - 1º andar - Cruzeiro
30310-150 - Tel.: (031)223-0554 - Ramais 1112 e 1113
Telefax: (031)223-3381

ES - Vitória - Avenida. dos Navegantes, 675 - 9º andar - Enseada do Suá - 29056-900 - Tel: (027) 325-3857 - Fax: (027) 325-3908

SP - São Paulo - Rua Urussuí, 93 - 3º andar - Itaim Bibi
04542-050 - Tels.: (011)822-2106/0077 - Ramal 281
Fax: (011)822-5264

Centro-Oeste

MS - Campo Grande - Rua Barão do Rio Branco, 1431 - Centro
79002-174 - Tels.: (067)721-1163/1902/1525 - Ramais 32 e 42
Fax: (067)721-1520

MT - Cuiabá - Avenida Tenente Coronel Duarte, 407 - 1º / 2º andares - Centro - 78005-750 - Tels: (065)322-2121/2225
Fax: (065)321-3316/623-0573

GO - Goiânia - Avenida Tocantins, 675 - Setor Central
74015-010 - Tel.: (062)223-3121 - Telefax: (062)223-3106

DF - Brasília - SDS - Ed. Venâncio II -Bl H - Quadra 06
1º andar - 70393-900 - Tels.: (061)223-1359/321-7702
Ramal 124 - Fax: (061)226-9106

IBGE possui, ainda, agências localizadas nos principais municípios

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Centro de Documentação e Disseminação de Informações
Divisão de Comercialização
Rua Gal. Canabarro, 706 - Bloco B - 2º andar
20271-201 - Maracanã - Rio de Janeiro - RJ
Tel.:(021) 569- 2043 - Ramais 268/ 270 - Fax:(021)284 7690
Email: dicom@cddi.ibge.gov.br